

# 宁南县重大疾病公共卫生医疗救治中心建设项目 病房负压控制管理系统报价邀请函

各潜在供应商：

根据项目建设需要，发包人、承包人按照合同约定对宁南县重大疾病公共卫生医疗救治中心建设项目合同专业工程暂估价病房负压控制管理系统进行询价，邀请各潜在供应商做出专项深化设计方案并报价，报价必须满足设计和国家相关规范要求，不能满足原设计单位要求和完整报价者不参与报价，报价要求如下：

请按《**报价清单**》做出专项深化设计方案，同时进行一次性报价，此报价包括专项深化设计方案费、原材料原价、运杂费、运输损耗费、采购及保管费等运输至施工现场仓库的全部费用（含税价）。报价参考《**报价清单**》，按所参考品牌报价，且在供应商选用品牌列注明所选品牌。

交货地点：宁南县宁远镇

各供应商编制好相应报价文件及专项深化设计方案后，将公司资质、营业执照、设备生产许可证、联系方式等，以纸质密封加盖公司鲜章通过邮件快递方式邮寄到宁南县人民医院。邮件在 2023 年 6 月 27 日前寄到，逾期报价作废。

快递信息如下：

收件地址：宁南县人民医院（四川省宁南县宁远镇顺城北街 206 号）；邮编：615400；收件人：张女士 联系电话：19960289689。

附件：**报价清单、施工图图纸**。

备注：相关材料设计参数及做法详见报价清单表。

宁南县人民医院

2023年6月16日



# 病房负压控制管理系统报价清单

项日名称: 宁南县重大疾病公共卫生医疗救治中心建设项目									
序号	材料设备名称	规格型号技术标准	单位	预估数量	供应商报送 (含税单 价)	税率	合价	备注	供应商选用品牌
1	病房负压控制管理系统	<p>1、病房负压控制管理系统采用自动化控制,不需人工干预。它包括负压传感系统、彩色智能化人机交互界面、负压监测保障系统、动力分布式通风控制系统等控制组件,智能检测病房单元压差梯度,联动控制新、排风变风量动力模块及主机调速,以维持病房单元压差梯度控制。</p> <p>2、共压差梯阶的控制逻辑如下:首先,预设负压病房相对于大气压的压差为-15Pa(可于病房吊顶内设置零压平衡装置,确保与室外相通),卫生间-15Pa;然后,设定缓冲间相对于负压病房的压差为-5Pa,医护通道同理,如此建立起相邻压差关系。系统一键启动后,通过调节负压病房新、排风动力模块的转速。新风动力模块实现风量运行,输配风量满足换气次数要求;排风动力模块动态调压,达成负压病房的预设压差值-15Pa,其余两个房间的压差值根据预设的逻辑关系,分别调节各自的新、排风动力模块,严格保障压力梯度</p> <p>3. 具体参数详设计图</p> <p>4. 根据设计图做出专项深化设计方案</p> <p>5. 满足国家现行的设计规范、规程、标准</p>	部	1				病房负压控制管理系统 预算价为 100000.00元,作 为报价参考。	

2	合计					0		
---	----	--	--	--	--	---	--	--

二、报价参考商务条件：

- 1、本次询价包括提供深化方案及价格，价格包含材料原价、运费、运输损耗费、采购及保管费等送至施工现场仓库费用（报价需含税）。报价的同时提供公司资质、营业执照、生产许可证。供应商提供相应的材料检测报告等手续。
- 2、付款条件：按月施工进度完成量支付80%，工程竣工验收合格后6个月付至95%，剩余5%作为质保金，工程质保期限为2年，到期后质保金于15日内支付。
- 3、供应商报价有效期1个月。
- 4、其余合同条款按相关法律法规另行约定。
- 5、预估工程量不作为结算依据。按实际施工量、审时结算为准。